

## KOSZTORYS OFERTOWY (WYCINKOWY)

na wykonanie: przebudowy dróg dojazdowych w m. Piętki Basie

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,200		
2	2	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	999,50		
3	3	D.04.04.02.24	Wykonanie podbudowy grub. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	999,50		
4	4,5	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1	m <sup>2</sup>	617,60		
5	6,7,8,9	D.05.03.05.25	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową K-65	m <sup>2</sup>	599,70		
6	10,11,12,13	D.06.03.01.32	Uzupełnienie poboczy kruszywem łammanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	23,99		
7	14,15	D.07.02.01.11	Ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach stalowych o średnicy 50 mm	szt	7,00		
8	16	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach gospodarczych	m <sup>2</sup>	142,80		
Razem:							
Podatek VAT 23%							
Wartość brutto:							

Sporządził:

*Mirostław Łuniewski*

Uprawy, proj. i kierow. budowy  
Spec. konstr. dróg w zakr. dróg  
Upr. Nr. UAN. 7342-105/94. Łom 33r/02  
03.02.2017r.

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.3.1	KNNR 1 0202-04	Dowóz kruszywa łamanego 0/31,5 na uzupełnienie poboczy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. w lok. odc. B-3 - B-4 (0+000 - 0+045,90)*1,00*2*0,06 = 5,51 m3 odc. B-1 - B-2 (0+124,00 - 0+278,00)*1,00*2*0,06 = 18,48 m3 Razem 23,99 m3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	23,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,990</b>
11 d.3.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) 23,99	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	23,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,990</b>
12 d.3.1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie w lok. lok. odc. B-3 - B-4 (0+000 - 0+045,90)*1,00*2 = 91,80 m2 odc. B-1 - B-2 (0+124,00 - 0+278,00)*1,00*2= 308,00 m2 Razem 399,80 m2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	399,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>399,800</b>
13 d.3.1	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie wg obmiaru j.w. 399,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	399,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>399,800</b>
<b>4 D.07.00.00. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>					
<b>4.1 D.07.02.01.11. Pionowe znaki drogowe odblaskowe na słupkach z rur stalowych</b>					
14 d.4.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych, obmiar wg projekt organizacji ruchu 4	szt.		
			szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
15 d.4.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 7	szt.		
			szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
<b>4.2 D.10.00.00. Inne roboty</b>					
<b>4.2.1 D.10.07.01.1.1 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa</b>					
16 d.4.2.1	KNNR 6 0202-02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 7*20,40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	142,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,800</b>

Miroslaw Luniewski

Upraw. proj. i kierow. budowy  
Spec. konstr. inzyn. w zakr. drog  
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, Łom 33/86

03.02.2017r.