

droga dojazdowa do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki Wojciechy i Wyszonki Klukówek.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00.	Roboty przygotowawcze			
1.1	D01.01.01.11.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 KNNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym w lok. 0+000 - 1+710,00	km		
		1,710	km	1,710	
				RAZEM	1,710
2	D.04.00.00.	Podbudowy			
2.1	D.04.01.01.11.	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne			
d.2.1	2 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w lok. 0+000 - 1+710*5,10 = 8721,00 m2	m ²		
		8721,00	m ²	8 721,000	
				RAZEM	8 721,000
2.2	d.04.02.01.11.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, w-wa grub. 10 cm			
d.2.2	3 KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm w lok. 0+000 - 1+710*5,10 = 8721,00 m2	m ²		
		8721,00	m ²	8 721,000	
				RAZEM	8 721,000
3	D.05.00.00.	Nawierzchnia			
3.1	D.05.01.03.11.	Wykonanie nawierzchni żwirowej w-wa dolna grub. 15 cm			
d.3.1	4 KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa roz-ściełanego mechanicznie w lok. 0+000 - 1+710*5,00 = 8721,00 m2	m ²		
		8721,00	m ²	8 721,000	
				RAZEM	8 721,000
4	D.06.00.00.	Roboty wykończeniowe			
4.1	D.06.01.01.00.	Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
d.4.1	5 KNNR 1 0312-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr. kat. I-III, wg obmiaru: 1710,00*0,30*2 = 1026,00 m2	m ²		
		1026,00	m ²	1 026,000	
				RAZEM	1 026,000
4.2	D.06.03.02.13.	Profilowanie poboczy			
d.4.2	6 KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy w lok. 0+000 - 1+710,00*0,75*2 = 2565,00 m2	m ²		
		2565,00	m ²	2 565,000	
				RAZEM	2 565,000
d.4.2	7 kalk. własna	Wznowienie granic pasa drogowego w lok. 0+000 - 1+710,00	m ²		
		1,710	m ²	1,710	
				RAZEM	1,710

Mirosław Łuniewski


Upraw. prof. i kierów. budowy
Spec. konstr.-inż. w zakr. dróg
Upr. Nr. UAN. 7342-108/94. Kom. 33/86
30.01.2017

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: remontu - modernizacji drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki Wojciechy i Wyszonki Klukówek

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	1,710		
2	2	D.04.01.01.10	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	8 721,00		
3	3	D.04.01.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 10 cm z piasku	m ²	8 721,00		
4	4	D.05.01.03.11	Wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej grubości 15 cm	m ²	8 721,00		
5	5	D.06.01.01.00	Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. I-II	m ²	1 026,00		
6	6	D.06.03.02.13	Profilowanie poboczy	m ²	2 565,00		
7			Wznowienie granic pasa drogowego	km	1,71		
Razem:							
							Podatek VAT 23%
							Wartość brutto:

Sporządził:


Mirosław J. Jurek
 Uprawn. proj. i kierow. budowy
 Spec. konstr.-inżyn. w zakr. dróg
 Upr. Nr. UAN. 7342-108/94, Łom 33/86
 30.01.2014 m.

droga dojazdowa do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki Wojciechy

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00.	Roboty przygotowawcze			
1.1	D01.01.01.11.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 KNNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym w lok. 0+000 - 0+452,00	km		
		0,452	km	0,452	
				RAZEM	0,452
2	D.04.00.00.	Podbudowy			
2.1	D.04.01.01.11.	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne			
d.2.1	2 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w lok. 0+000 - 0+452*5,10	m ²		
		452,00*5,10	m ²	2 305,200	
				RAZEM	2 305,200
3	D.05.00.00.	Nawierzchnia			
3.1	D.05.01.03.11.	Wykonanie nawierzchni żwirowej w-wa dolna grub. 15 cm			
d.3.1	3 KNNR 6 0202-05	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa roz- ściełanego mechanicznie w lok. 0+000 - 0+452*5,00	m ²		
		452,00*5,00	m ²	2 260,000	
				RAZEM	2 260,000
4	D.06.00.00.	Roboty wykończeniowe			
4.1	D.06.03.02.13.	Profilowanie poboczy			
d.4.1	4 KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy w lok. 0+000 - 0+452,00*0,75*2	m ²		
		452,00*0,75*2	m ²	678,000	
				RAZEM	678,000
5		Wznowienie granic pasa drogowego w lok. 0+000 - 0+452,00	m ²		
d.4.1	kalk. własna	0,452	m ²	0,452	
				RAZEM	0,452

Mirosław Luniewski

Upraw. proj. i kierow. budowy
Spec. konstr.-inżyn. w zakr. dróg
Upr. Nr UAN. 7342-108/94, Łom 33186
30.01.2017 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: remontu - modernizacji drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki Wojciechy

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,452		
2	2	D.04.01.01.10	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2 305,20		
3	3	D.05.01.03.11	Wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej grubości 15 cm	m ²	2 260,00		
4	4	D.06.03.02.13	Profilowanie poboczy	m ²	678,00		
5			Wznowienie granic pasa drogowego	km	0,452		
Razem:							
							Podatek VAT 23%
							Wartość brutto:

Sporządził:

Miroslaw Luniewski

Uprawn. proj. i kierow. budowy
Spec. konstr. inżyn. w zakr. dróg
Upr. Nr. UAN. 7342.108/94, Łom 33/56
20.01.2017