

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: remontu drogi gminnej nr 108067 B Wyszonki Wypychy - Stare Zalesie w w lok. 0+000 - 1+240,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	1,261		
2	2,3,4,5	D.01.02.01.11	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowanie pni o $\varnothing$ 16 - 35 cm	szt	44,00		
3	6,7,8,9	D.01.02.01.12	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowanie pni o $\varnothing$ 36 - 55 cm	szt	13,00		
4	10,11	D.02.01.01.13	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowanie pni o $\varnothing$ ponad 55 cm	szt	17,00		
5	12,13	D.01.02.01.12	Mechaniczne karczowanie pni o $\varnothing$ 36 - 55 cm	szt	7,00		
6	14,15,16,17,1	D.01.02.01.13	Mechaniczne karczowanie pni o $\varnothing$ ponad 55 cm	szt	8,00		
7	20,21,22	D.01.02.04.22	Rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznych o grub. 3 cm z wbudowaniem rumoszu w podbudowę	m <sup>2</sup>	5379,00		
8	23	D.01.02.04.25	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. Kostka do ponownego użytku	m <sup>2</sup>	9,36		
9	24	D.03.02.01.73	Pionowa regulacja zaworów wodociągowych	szt	11,00		
10	25	D.03.02.01.72	Pionowa regulacja studzienek rewizyjnych	szt	2,00		
11	26	D.04.04.02.22	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	3 950,20		
12	27	D.04.04.02.23	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	1726,1		
13	28,29	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm KR1 z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W50/70 wg PE-EN-13108-1	m <sup>2</sup>	5 524,98		
14	30,31,32,33	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm KR1 z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	5 411,49		
15	34	D.05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego. Kostka z odzysku	m <sup>2</sup>	9,36		
14	35	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	620,40		
15	36,37,38	D.06.04.01.21	Oczyszczenie rowów z namulów z profilowaniem skarp	m	932,00		
16	39,40,41	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur PEHD o $\varnothing$ 40 cm wraz z wykonaniem obrukowania ścianek na wlotach i wylotach	m	52,00		
17	42	D.06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy pospółką grub. w-wy 19 cm	m <sup>2</sup>	1 682,00		
18	43	D.06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy pospółką grub. w-wy 22 cm	m <sup>2</sup>	840,00		
19	44,45	D.07.02.01.11	Ustawienie pionowych znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych $\varnothing$ 50 mm	szt	4,00		
20	46,47	D.07.05.01.11	Ustawienie barier ochronnych stalowych - bezprzekładkowych	m	36,00		
21	48	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	127,50		
			Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	1,261		
<b>Razem:</b>							
<b>Podatek VAT 23%</b>							
<b>Wartość brutto:</b>							

Sporządził:

*Miroslaw Epniewski*

Uprawy proj. kierow. budowy  
Spółd. konstr. dróg w zakr. dróg  
Upr. Nr. UAN 7342-108/94, Łom 33/86