


## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: rozbudowa drogi gminnej nr 108079B od dr. pow. Klukowo - Wyszonki Kościelne do wsi Wyszonki Włosty w lok. 0+000 - 0+234,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,234		
2	2,3,4,5	D.01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem karpiny, gałęzi i drągowiny na odl. do 2 km	szt	3,00		
3	6,7,8	D.01.02.01.71	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm	m	18,50		
4	9,10.	D.01.02.04.81	Rozebranie słupków i znaków drogowych	szt	1,00		
6	11	D.0.02.04.51	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach do (siatka ponownego użytku)	m	116,00		
7	12	D.01.02.04.29	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (kostka do ponownego użytku)	m <sup>2</sup>	9,60		
8	13	D.01.02.04.41	Rozebranie krawężników drogowych (krawężniki do ponownego użytku)	m	6,00		
9	14,15	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	124,04		
10	16,17	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III-IC z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp	m <sup>3</sup>	2,65		
11	18,19,20.	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp	m <sup>3</sup>	86,00		
12	21,22,23,24, 25	D.03.01.01.11	Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 60 cm pod koroną drogi wraz z obrukowaniem kamieniem na betonie skarp przy przepustach	m	15,00		
13	26	D.03.02.01.73	Pionowa regulacja zaworów wodociągowych	szt	1,00		
14	27,28		Demontaż i ponowne ustawienie hydrantu naziemnego	szt	1,00		
15	29	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	1 232,30		
16	30	D.04.04.02.12	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	1 232,30		
17	31	D.04.04.02.11	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	1 232,30		
18	32,33	D.05.03.05.11	Wykonanie warstwy wiążącej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1	m <sup>2</sup>	1 206,56		
19	34,35,36,37	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1 185,50		
20	38,39	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	470,00		
21	40,41,42	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur PHED o Ø 40 cm wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i obrukowaniem wlotów i wylotów kamieniem na betonie	m	42,00		
22	43,44	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	8,00		
23	45	D.07.06.01.11	Ustawienie ogrodzeń z siatki na drutach (siatka z odzysku)	m	116,00		
24	46,47,48	D.08.04.01.50	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z odzysku) na zjazdach do posesji wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy 20 cm	m <sup>2</sup>	9,60		

25	49	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	219,50		
26	50.		Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,234		
						Razem:	
						Podatek VAT 23%	
						Wartość brutto:	

Sporządził:

*Miroslaw Luniewski*  
  
 Upraw. prof. i kierow. budowy  
 Sztac. konstr. inżyn. w zask. dróg  
 Upr. Nr. UAN. 7342-106/94, Lcm 33/86