

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: rozbudowa dr. gm. Nr 108069 B Kuczyn - Gródek w m. Gródek w lok. ew. 0+182,00 - 0+278,00 w lok. rob. 0+000 - 0+096,00 w tym budowa miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej w m. Gródek w lok. rob. 0+000 - 0+096,00 w m. Gródek

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,096		
2	2	D.01.02.01.22	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm	m ²	12,00		
3	3,4,5	D.01.02.04.71	Rozebranie przepustów z rur betonowych wraz z odwozem gruzu na odl. do 1 km	m	11,00		
4	6,7	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne bez transportu w gruncie kat. III-IV z wbudowaniem urobku w nasyp	m ³	63,70		
5	8,9	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km	m ³	19,11		
6	10,11,12	D.03.02.01.11	Wykonanie kolektora deszczowego z rur betonowych "Wipro" o średnicy 30 cm wraz z wykonaniem obudowy wlotu wg KPED 02.14 i wylotu wg KPED 02.16	m	96,00		
7	13,14,15,16,17	D.03.02.01.31	Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1,20 m	szt	1		
8	18,19,20,21	D.03.02.01.41	Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem bez syfonu	szt	1		
9	22	D.03.02.01.21	Wykonanie przykanalików z rur kamionkowych o średnicy 20 cm	m	1,50		
10	23	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Ręczne plantowanie koryta w gruncie kat. I-III	m ²	193,76		
11	24	D.04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. w-wy 20 cm	m ²	193,76		
12	25	D.05.03.01.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	193,76		
13	26,27,28	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych D-18 z tab. T-30i na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	2		
14	29	D.08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wraz z wykonaniem ławy	m	89,50		
15	30,31	D.08.03.01.12	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	82,00		
16	32	D.08.03.01.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	170,30		
17	33	D.08.02.02.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm	m	84,50		
18	34,35,36	D.10.01.01.	Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurami dwudzielnymi Arot A58PS	m	85,00		
18	37		Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,096		
Razem:							
Podatek VAT 23%							
Wartość brutto:							

Sporządził:

Mirosław Łyżewski

Uprawn. prof. inżynier budowlany
Spec. konstr. z dz. inż. drogi
Upr. Nr UAN. 7342-308/94, Com 30/86

- 24 -