

Tomczuk Krzysztof
18-230 Ciechanowiec ul. Lipowa 19
Identyfikator: TK
Data opracowania: 2022-03-21

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Klukowie - wymiana żeliwnych grzejników c.o. na płytowe potrójne z zaworem

Adres obiektu budowlanego: Klukowo, ul. Szkolna 8, dz. nr 131/9 i 404/4, pow. wysokomazowiecki
Zamawiający: Gmina Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

Sporządził: Tomczuk Krzysztof
 Adres sp.: 18-230 Ciechanowiec ul. Lipowa 19
 Identyfikator: TK
 Data utworzenia: 2022-03-21

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Klukowie - wymiana żeliwnych grzejników c.o. na płytowe potrójne z zaworem

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			roboty rozbiórkowe [CPV:45215210-2]		
1	KNNR 8 0422-0100		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, stalowego tłoczonego i płytowego. Żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2	kpl	2,0000
			grzejniki: 2		2,00000
2	KNNR 8 0422-0300		Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, stalowego tłoczonego i płytowego. Żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej 10,0m2	kpl	107,0000
			grzejniki: 4+4+93+6		107,00000
3	KNR 2-15 0419-0602		Grzejniki stalowe potrójne C33 - 600 x 800	kpl	2,0000
			C33 - 600 x 800: 2		2,00000
4	KNR 2-15 0419-0605		Grzejniki stalowe potrójne C33 - 600 x 1400	kpl	4,0000
			C33 - 600 x 1400: 4		4,00000
5	KNR 2-15 0419-0606		Grzejniki stalowe potrójne C33 - 600 x 1600	kpl	4,0000
			C33 - 600 x 1600: 4		4,00000
6	KNR 2-15 0419-0607		Grzejniki stalowe potrójne C33 - 600 x 1800	kpl	93,0000
			C33 - 600 x 1800: 93		93,00000
7	KNR 2-15 0419-0608		Grzejniki stalowe potrójne C33 - 600 x 2000	kpl	6,0000
			C33 - 600 x 2000: 6		6,00000
8	KNR 2-15 0414-0101		Zawór do regulacji c.o. grzejnikowy przelotowy, mosiężny z pojedynczą regulacją fi 15mm	szt	218,0000
			zawory: (2+4+4+93+6)*2		218,00000