

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól we wsi Łuniewo Małe w lok. 0+000 - 0+380,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,380		
2	2,3	D.01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm z wywozem karpiny, gałęzi i dłużyć na odl. do 2 km	szt	1		
3	4,5	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm	m	7,00		
4	6,7	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	11,45		
5	8,9,10	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp	m <sup>3</sup>	172,52		
6	11,12,13,14,15,16,17	D.03.01.01.11	Wykonanie przepustów z rur żelbetowych "Wipro" o średnicy 60 cm pod koroną drogi wraz z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30, W-8, F-150	m	10,00		
7	18	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	2 470,00		
8	19	D.04.04.02.11	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grub. w-wy 15 cm	m <sup>2</sup>	2 470,00		
9	20,21	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	198,00		
10	22,23	D.07.05.01.11	Ustawienie barier ochronnych stalowych bezprzekładkowych	m	36,00		
11	24		Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,380		
						<b>Razem:</b>	
						<b>Podatek VAT 23%</b>	
						<b>Wartość brutto:</b>	

Sporządził:

Miroslaw Zimewski

Uprawn. proj. i kierow. budowy  
Spec. konst. i budyn. w zakr. dróg  
Upr. Nr. UAN. 7342-105/94. Tom 33/9c