

## KOSZTORYS OFERTOWY - WYCINKOWY

na wykonanie :rozbudowy drogi gminnej nr 108061 B w lok. 0+000 - 0+559,00 w m. Łuniewo Małe

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	0,179		
2	2,3	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	11,24		
3	4,5,6	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp	m <sup>3</sup>	42,43		
4	7	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	973,84		
5	8,9,10	D.04.04.02.11	Wyrównanie i wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	55,95		
6	11,12	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W50/70 wg PE-EN-13108-1	m <sup>2</sup>	2 949,48		
7	13,14,15,16	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	2 899,17		
8	17	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	30,00		
9	18,19	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	10,00		
10			Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,179		
						Razem:	
						Podatek VAT 23%	
						Wartość brutto:	

Sporządził:

*Mirostaw Łuniewski*

Uprawy projektów budowy  
Spec. konstr. i inżyn. zakr. dróg  
Cipr. Nr. UAN. 7342.108/94. Łom 33/86