

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Projekt placu zabaw przy SP w Wyszonkach Kościelnych
ADRES INWESTYCJI : Wyszonki Kościelne, 18-214 Klukowo
INWESTOR : Gmina Klukowo
ADRES INWESTORA : ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo

DATA OPRACOWANIA : 03.06.2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Na podstawie bazy cen RMS Sekocenbud I kwartał 2014 woj. podlaskie

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Projekt placu zabaw Wyszonki-Kościelne					
1	ROBOTY BUDOWLANE				
d.1	analiza indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA				
d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - Huśtawka podwójna stalowa. Konstrukcja ocynkowana, pokryta dwukrotnie farbą proszkową. Połączenie siedzisk za pomocą łańcucha. Przedział wiekowy 3 - 12lat. Długość 3,55m, szerokość 2,05m, wysokość 2,35m, o jednej osi obrotu z dwoma siedziskami. Jedno siedzisko oponowe, drugie płaskie. Wraz z wykorytowaniem, wysypaniem piaskiem płukanym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - most linowy. wymiary 66x530cm wysokość całkowita 144cm wraz z wykorytowaniem i wysypaniem piaskiem płukanym dla zapewnienia strefy bezpieczeństwa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem. Pojemność 35l wykonany z blachy 2mm. wysokość kosza ze słupkiem 1m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Projekt placu zabaw Wyszonki-Kościelne						
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE				
d.1	analiza indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami	m	60		

PODSUMOWANIE

	ROBOTY BUDOWLANE
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA				
2 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - Huśtawka podwójna stalowa. Konstrukcja ocynkowana, pokryta dwukrotnie farbą proszkową. Połączenie siedzisk za pomocą łańcucha. Przedział wiekowy 3 - 12lat. Długość 3,55m, szerokość 2,05m, wysokość 2,35m, o jednej osi obrotu z dwoma siedziskami. Jedno siedzisko oponowe, drugie płaskie. Wraz z wykorytowaniem, wysypaniem piaskiem płukanym	kpl.	1		
3 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - most linowy. wymiary 66x530cm wysokość całkowita 144cm wraz z wykorytowaniem i wysypaniem piaskiem płukanym dla zapewnienia strefy bezpieczeństwa	kpl.	1		
4 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci z daszkiem. Pojemność 35l wykonany z blachy 2mm. wysokość kosza ze słupkiem 1m	kpl.	1		

PODSUMOWANIE

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: