

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt placu zabaw przy SP w Kuczynie
ADRES INWESTYCJI : Kuczyn69, 18-214 Klukowo
INWESTOR : Gmina Klukowo
ADRES INWESTORA : ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Na podstawie bazy cen RMS Sekocenbud I kwartał 2013 woj. podlaskie

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Projekt placu zabaw przy SP w Kuczynie					
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³		
d.1	0217-04	18.00*14.50*0.10	m ³	26.100	
				RAZEM	26.100
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	18.00*14.50	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	(18.00*2+14.50*2)*0.25*0.2	m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 5x25x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	18.00*2+14.50*2	m	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm - wraz z rozłożeniem drenów pod nawierzchnią	m ²		
d.1	0104-07	18.00*14.50	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	18.00*14.50	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 2 18.00*14.50	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo 0,05 - 5 mm	m ²		
d.1	0114-07	18.00*14.50	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = -5 18.00*14.50	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
10	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.1	0304-01	18.00*14.50*0.20	m ³	52.200	
				RAZEM	52.200
11	KNR-W 2-01	Rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie w rejonie budowy w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0221-01	18.00*14.50*0.20	m ³	52.200	
				RAZEM	52.200
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej - układanej, amortyzującej wysokość upadku do 1,5m	m ²		
d.1		18.00*14.50	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
13	analiza indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami	m		
d.1		2*18.00+2*14.50	m	65.000	
				RAZEM	65.000
14	analiza indywidualna	Oświetlenie placu zabaw	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA					
15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - Dobudowa do istniejącego zestawu zjeżdżalni i przepłotni	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - huśtawki dwuosobowej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - huśtawki czteroosobowej	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowiec czteroosobowy o średnicy 150cm	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - bujak na sprężynie	kpl.		
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli o średnicy 155cm	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważki dwuosobowej	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000