

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Projekt placu zabaw przy SP w Kuczynie						
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE				
1 d.1	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m ³	18.00* 14.50*0.10 = 26.100		
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
3 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	(18.00*2+ 14.50*2)* 0.25*0.2 = 3.250		
4 d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 5x25x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	18.00*2+ 14.50*2 = 65.000		
5 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm - wraz z rozłożeniem drenów pod nawierzchnią	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
7 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
8 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo 0,05 - 5 mm	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
9 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
10 d.1	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³	18.00* 14.50*0.20 = 52.200		
11 d.1	KNR-W 2-01 0221-01	Rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie w rejonie budowy w gruncie kat. I-II	m ³	18.00* 14.50*0.20 = 52.200		
12 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej - układanej, amortyzującej wysokość upadku do 1,5m	m ²	18.00*14.50 = 261.000		
13 d.1	analiza indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw z dwoma furtkami	m	2*18.00+2* 14.50 = 65.000		
14 d.1	analiza indywidualna	Oświetlenie placu zabaw	kpl.	1		

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA				
15 d.2	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - Dobudowa do istniejącego zestawu zjeżdżalni i przeplotni	kpl.	1		
16 d.2	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - huśtawki dwuosobowej	kpl.	1		
17 d.2	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - huśtawki czteroosobowej	kpl.	1		
18 d.2	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż sprężynowiec czteroosobowy o średnicy 150cm	kpl.	1		
19 d.2	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż elementów zabawowych - bujak na sprężynie	kpl.	3		
20 d.2	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż ławki	kpl.	1		
21 d.2	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż karuzeli o średnicy 155cm	kpl.	1		
22 d.2	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż huśtawki ważki dwuosobowej	kpl.	1		

PODSUMOWANIE

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: