

OSI. 271.1.2012

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

1. Zwracamy się do zamawiającego zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego lub określenie zakresu robót dotyczących wykonania przepustu a w szczególności obudowy wlotu i wylotu przepustu.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego przekrój szczegółu konstrukcyjnego dotyczącego wykonania przepustu a w szczególności obudowy wlotu i wylotu przepustu.

2. Przedmiar robót oraz przekroje normalne mówią iż wyrównanie podbudowy należy wykonać z kruszywa naturalnego, natomiast SST mówi iż ma to być kruszywo łamane. Zwracamy się o określenie jakiego kruszywa należy użyć.

Zamawiający wymaga, aby do wyrównania istniejącej podbudowy użyć kruszywa naturalnego .

3. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy do zasypania wykopu podczas budowy przepustu Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiału z wykopu.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiału z wykopu do zasypania wykopu podczas budowy przepustu.

4. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pozycjach dotyczących nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych należy doliczyć wykonanie skropienia, ponieważ brak jest oddzielnej pozycji dotyczącej skropienia. Jeśli tak to zwracamy się do Zamawiającego o dokładne określenie w której pozycji i w jakiej ilości należy doliczyć w/ w skropienie.

Zamawiający wymaga, aby pozycja: „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” została ujęta w pozycji: „Nawierzchnie”, znajdującej się w przedmiarze robót budowlanych.

5. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na przedmiotowym zadaniu.

Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na przedmiotowym zadaniu. Koszt inwentaryzacji obciąża wykonawcę i powinien być uwzględniony w cenie oferty.

**Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk
Wójt Gminy Klukowo**